

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICOM FINISA	PROPORTE / TOMADOR	APELDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N. DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	2ª ETAPA FINISA	23,75%	0,00%	0,00%
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
		2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO LOT. ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS DO	CACHOEIRINHA - TO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO LOT. ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS DO CENTRO									
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM CBUQ						3.200.000,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						125.801,58
1.1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						125.801,58
1.1.1.1.	Composição	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,23	344,23	BDI 1	425,98	1.801,90
1.1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	915,06	BDI 1	1.132,39	20.383,02
1.1.1.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	18,00	988,93	BDI 1	1.223,80	22.028,40
1.1.1.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	1.127,31	BDI 1	1.395,05	16.740,60
1.1.1.5.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,50	583,95	BDI 1	722,64	18.427,32
1.1.1.6.	Cotação	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	18.755,69	BDI 1	23.210,17	23.210,17
1.1.1.7.	Cotação	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	16.755,69	BDI 1	23.210,17	23.210,17
1.2.			TERRAPLANAGEM						565.625,52
1.2.1.			SUB-LEITO						289.266,94
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.608,07	2,25	BDI 1	2,78	46.164,87
1.2.1.2.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREDE.	M2	16.608,07	2,85	BDI 1	3,53	58.618,43
1.2.1.3.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	5.408,88	13,07	BDI 1	16,17	87.458,36
1.2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.804,28	2,32	BDI 1	2,67	97.018,28
1.2.2.			PREPARO DA BASE						216.368,58
1.2.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2016	M2	3.321,21	0,34	BDI 1	0,42	1.394,91
1.2.2.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	3.321,21	13,07	BDI 1	16,17	53.703,97
1.2.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.757,58	2,32	BDI 1	2,67	59.574,25
1.2.2.4.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMÉTRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.321,21	24,74	BDI 1	30,62	101.095,45
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ						1.569.577,51
1.3.0.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	15.444,80	8,82	BDI 1	10,91	168.502,77
1.3.0.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C	M2	15.444,80	2,55	BDI 1	3,16	48.805,57
1.3.0.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	617,80	1.446,17	BDI 1	1.792,11	1.107.165,58
1.3.0.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47.350,65	1,56	BDI 1	1,93	91.366,75
1.3.0.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160.992,25	0,61	BDI 1	0,75	120.744,19
1.3.0.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	764,52	1,73	BDI 1	2,14	1.636,07
1.3.0.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.160,71	0,69	BDI 1	0,85	27.336,60
1.4.			CALÇADAS E PAISAGEM						582.119,53
1.4.0.1.	SINAPI	94690	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	398,13	819,48	BDI 1	1.014,11	403.747,61
1.4.0.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.063,45	1,56	BDI 1	1,93	52.232,46
1.4.0.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.790,96	0,61	BDI 1	0,75	28.093,22
1.4.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.727,04	25,78	BDI 1	31,90	55.992,58
1.4.0.5.	Composição	005	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	80,00	125,79	BDI 1	155,67	12.453,80
1.4.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2016	M2	1.666,67	14,30	BDI 1	17,70	29.500,06
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL - MEIO FIO						212.318,34
1.5.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	1.708,20	55,77	BDI 1	69,02	117.899,95
1.5.0.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_09/2016	M	2.083,34	34,15	BDI 1	42,26	88.041,95
1.5.0.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.791,54	1,49	BDI 1	1,84	6.976,43
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						297.953,62
1.6.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	21.005,41	BDI 1	25.994,19	207.953,62

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 110,33%(HORA) 66,94%(MÊS).
DECLARO QUE ESTA OPÇÃO (SEM DESONERAÇÃO) É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

BRUNO Assinado de forma

CARREIRO digital por BRUNO

SANTOS:016037 CARREIRO

98145 SANTOS:01603798145

Dados: 2023.12.03

15:38:23 -03'00'

CACHOEIRINHA - TO

Local

domingo, 3 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
CREA/CAU: CREA: 2010055-D-TO
ART/RT: TO20230467927

