

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
2ª ETAPA FINISA

Nº SICONV
FINISA

Nº OPERAÇÃO
RECURSO FINISA

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO

Nº OPERAÇÃO
RECURSO FINISA

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR	
1.4.	2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO LOT. ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS DO CENTRO CALÇADAS E PAISAGISMO EXECUÇÃO DE PASSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	398,13	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	AVENIDA ALVES MOURÃO	136.577,90	AVENIDA JOÃO RIBEIRO	46.436,92	AVENIDA PEREIRA DA SILVA	147.807,82	AVENIDA ANTÔNIO MARTINS MACEDO	158.819,72
1.4.0.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	27.063,45	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	RUA RAMUNDO MACHIEL	19,33	RUA GUTERRE LEONIDAS DE SOUSA	36,68	RUA PEREIRA DA SILVA	16,49	RUA DE SOUSA	25,32
1.4.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	38.790,86	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	RUA JOSÉ DA SILVA	1.095,10	RUA GUTERRE LEONIDAS DE SOUSA	2.483,37	RUA PEREIRA DA SILVA	1.120,93	RUA DE SOUSA	1.721,16
1.4.0.3.	REPOSIÇÃO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2011	M3	1.727,04	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	RUA JOSÉ DA SILVA	84,66	RUA GUTERRE LEONIDAS DE SOUSA	160,70	RUA PEREIRA DA SILVA	72,22	RUA DE SOUSA	108,50
1.4.0.4.	PRISO PODOATÍL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	80,00	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	RUA JOSÉ DA SILVA	4,00	RUA GUTERRE LEONIDAS DE SOUSA	12,00	RUA PEREIRA DA SILVA	4,00	RUA DE SOUSA	4,00
1.4.0.5.	PRISO PODOATÍL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	1.666,67	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5. CA	RUA JOSÉ DA SILVA	147,24	RUA GUTERRE LEONIDAS DE SOUSA	437,28	RUA PEREIRA DA SILVA	126,60	RUA DE SOUSA	343,16
1.4.0.6.	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS, AF. 05/2018	M	1.708,20	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6. DR								
1.5.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	2.083,34	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6. DR								
1.5.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	3.791,54	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6. DR								
1.5.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CANAÇÃO), AF. 05/2021	MES	8,00	CONFERRIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	1. Ad								
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.6.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												

FRENTES DE OBRA:

Nº	Descrição	Valor (R\$)
1	Acruador de Eventos	318.458,08
2	TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	318.458,08

Local
CACHOEIRINHA - TO
domingo, 3 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARRERO SANTOS
CREACAU: CREA: 201065/D-TO
ART/RR: TO2023M467927

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARRERO SANTOS
CREACAU: CREA: 201065/D-TO
ART/RR: TO2023M467927



AFELDO DO EMPREENDIMENTO
2ª ETAPA FINISA

Nº SECONV FINISA

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA

PROPOSTANTE/TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	10 RUA 24 DE OUTUBRO - TRECHO 01	11 RUA 24 DE OUTUBRO - TRECHO 02	12 TRAVESSA ALVES DA GOMES	13 TRAVESSA AURORA PATRICIO	14 RUA OVIDIO GOMES DA SILVA	15 RUA LOCAL	16
1.1	PREPARO DA BASE			447.777,83	92.210,25	195.285,91	91.197,20	448.273,83		9,00
1.1.1	PREPARO DA BASE									
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4.23							
1.1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	M2	18,00							
1.1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	M2	18,00							
1.1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	12,00							
1.1.1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	25,50							
1.1.1.6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00							
1.1.1.7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00					1,00		
1.2	TERREIRI ANAGEM									
1.2.1	SUBLEITO									
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	16.606,07	829,69	495,81	603,90	504,56	2.406,69		
1.2.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE.	M2	16.806,07	829,69	495,81	603,90	504,56	2.406,69		
1.2.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF. 07/2020	M3	5.408,88	165,94	99,16	120,78	100,91	481,34		
1.2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	33.804,28	1.037,13	619,75	754,86	630,69	3.008,38		
1.2.2	PREPARO DA BASE									
1.2.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS, AF. 05/2015	M2	3.321,21	165,94	99,16	120,78	100,91	481,34		
1.2.2.2	ESCALVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF. 07/2020	M3	3.321,21	165,94	99,16	120,78	100,91	481,34		
1.2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	20.757,58	1.037,13	619,75	754,86	630,69	3.008,38		
1.2.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PRSTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	3.321,21	165,94	99,16	120,78	100,91	481,34		
1.3	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ									
1.3.0.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	15.444,80	764,19	447,04	556,22	464,73	2.216,69		
1.3.0.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	15.444,80	764,19	447,04	556,22	464,73	2.216,69		
1.3.0.3	CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	617,80	30,57	17,88	22,25	18,59	88,67		
1.3.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	47.350,55	2.343,01	1.370,39	1.705,33	1.424,81	6.796,02		
1.3.0.5	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	160.992,25	7.966,22	4.659,34	5.798,12	4.844,38	23.106,46		
1.3.0.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	764,52	37,83	22,13	27,53	23,00	109,73		
1.3.0.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	32.160,71	1.591,27	930,87	1.138,22	967,71	4.615,81		



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 2ª ETAPA FINISA

Nº SICOMV
 FINISA

Nº OPERAÇÃO
 RECURSO FINISA

PROPOSTANTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA 24 DE TURECHO 01	RUA 24 DE TURECHO 02	TRAVESSA ALVEGNO GOMES	TRAVESSA PATRÍCIO	RUA OVIDIO GOMES DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16
1.4	2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO LOT. ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS DO CENTRO CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO		147.777,83							
1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	388,13	23,33	17,01	16,00	14,60	66,09		
1.4.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.063,45	1.585,99	1.156,28	1.087,62	982,46	4.492,56		
1.4.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTO CONVENCIONAL PARA DMIT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.790,96	2.273,11	1.857,33	1.558,93	1.422,52	6.439,34		
1.4.0.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.727,04	99,99	72,90	68,58	82,65	283,23		
1.4.0.5.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	80,00	8,00		4,00	8,00			
1.4.0.6.	PLANTIO DE GRAMA BATAIÁIS EM PLACAS. AF_05/2016	M2	1.866,67							
1.5	DRENAÇÃO SUPERFICIAL: MEIO FIO									
1.5.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARFETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 46 CM DE BASE DA GUIA + 30 CM DE BASE DA SARFETA X 22 CM DE ALTURA. AF_06/2016	M	1.708,20	222,20	162,00	152,40	139,00	629,40		
1.5.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM DE BASE X 22 CM DE ALTURA. AF_06/2016	M	2.083,34							
1.5.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.791,54	222,20	162,00	152,40	139,00	629,40		
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.6.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00						8,00	

CACHOEIRINHA - TO
 Local

domingo, 3 de dezembro de 2023
 Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
 CREA/CAU: CREA. 201065/D-TO
 ART/RRT: T02020467927

BRUNO CARREIRO Assinado de forma digital
 por BRUNO CARREIRO
 SANTOS:01603798 SANTOS:01603798145
 145 Dados: 2023.12.03
 15:35:14 -03'00'

