

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE CACHOEIRINHA - TO
 CIDADE: CACHOEIRINHA - TO
 LOCAL: AV. DAS PALMEIRAS - SETOR BELA VISTA - PRÓXIMO AO ACESSO A BR 230

Data Base: dezembro-23
 BDI: 24,75%
 SINAPI: Não Desonerado
 Encargos Sociais: 111,11%(Hora) 67,32%(Mês)

COMPOSIÇÃO: 001		SERVIÇO: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, EXCETO ARMAÇÃO.				UNIDADE	M
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SINAPI - INSUMO	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07422	R\$ 640,65	R\$ 47,55
2	SINAPI - COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27950	R\$ 19,55	R\$ 5,46
3	SINAPI - COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,03420	R\$ 432,40	R\$ 14,79
4	SINAPI - COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,06120	R\$ 184,08	R\$ 11,27
5	SINAPI - COMPOSICAO	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,05240	R\$ 3,48	R\$ 0,18
6	SINAPI - COMPOSICAO	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,15710	R\$ 9,34	R\$ 1,47
						VALOR TOTAL	R\$ 80,72

COMPOSIÇÃO: 002		SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				UNIDADE	MES
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SINAPI - COMPOSICAO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 5.117,13	R\$ 5.117,13
						VALOR TOTAL	R\$ 5.117,13

Cachoeirinha - TO, 22 de fevereiro de 2024

BRUNO CARREIRO Assinado de forma digital por
 SANTOS:01603798145 BRUNO CARREIRO
 145 SANTOS:01603798145
 Dados: 2024.02.22 15:12:51
 -03'00'

Bruno Carreiro Santos
 Engenheiro Civil
 Crea: 201065/D-TO

