



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA									296.834,30	
1.			REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA					-	296.834,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.665,92	
1.1.1.	Cotação	00051/Orse 12/2021	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,23	343,50	BDI 1	431,95	1.827,15	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	2,25	849,76	BDI 1	1.068,57	2.404,28	RA
1.1.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00	944,68	BDI 1	1.187,94	3.563,82	RA
1.1.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	2,25	1.073,14	BDI 1	1.349,47	3.036,31	RA
1.1.5.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00	563,49	BDI 1	708,59	2.834,36	RA
1.2.			ENTRADA DE ENERGIA					-	9.879,17	
1.2.1.	Cotação	11122 / ORSE 12/2021	POSTE PADRÃO ENERGISA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0,00 A 3,80KW, INCLUSO ATERRAMETNO PADRÃO.	UND	1,00	1.697,57	BDI 1	2.134,69	2.134,69	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,50	66,97	BDI 1	84,21	378,95	RA
1.2.3.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	8,98	BDI 1	11,29	677,40	RA
1.2.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	14,86	BDI 1	18,69	3.364,20	RA
1.2.5.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,45	132,32	BDI 1	166,39	74,88	RA
1.2.6.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,25	105,90	BDI 1	133,17	299,63	RA
1.2.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,50	3,59	BDI 1	4,51	20,30	RA
1.2.8.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,50	31,19	BDI 1	39,22	176,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA									296.834,30	
1.2.9.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	489,23	BDI 1	615,21	615,21	RA
1.2.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,72	BDI 1	16,00	16,00	RA
1.2.11.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,06	BDI 1	17,68	17,68	RA
1.2.12.	Cotação	07871 / ORSE 12/2021	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UND	1,00	75,76	BDI 1	95,27	95,27	RA
1.2.13.	Cotação	08894 / ORSE 12/2021	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	2,00	62,38	BDI 1	78,44	156,88	RA
1.2.14.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	72,05	BDI 1	90,60	271,80	RA
1.2.15.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	14,00	33,00	BDI 1	41,50	581,00	RA
1.2.16.	Cotação	06386 / ORSE 12/2021	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UND	2,00	263,84	BDI 1	331,78	663,56	RA
1.2.17.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	1,50	53,23	BDI 1	66,94	100,41	RA
1.2.18.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	4,50	2,53	BDI 1	3,18	14,31	RA
1.2.19.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	14,94	BDI 1	18,79	84,56	RA
1.2.20.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,50	24,02	BDI 1	30,21	135,95	RA
1.3.			INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 50.000 LITROS					-	113.616,15	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,83	66,97	BDI 1	84,21	322,52	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,13	4,93	BDI 1	6,20	31,81	RA
1.3.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,32	27,59	BDI 1	34,69	80,48	RA
1.3.4.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	18,00	75,54	BDI 1	94,99	1.709,82	RA
1.3.5.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	60,70	12,43	BDI 1	15,63	948,74	RA
1.3.6.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	22,60	12,04	BDI 1	15,14	342,16	RA
1.3.7.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	5,30	152,69	BDI 1	192,01	1.017,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA									296.834,30	
1.3.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,70	446,08	BDI 1	560,95	953,62	RA
1.3.9.	Cotação	001	RESERVATÓRIO METÁLICO DE AÇO 50M3 INCLUSO, PINTURA EPOXI INTERNA, PINTURA ESMALTE EXTERNA, ESCADA INTERNA E ESCADA TIPO MARINHEIRO EXTERNA, CHUMBADORES E TRANSPORTE (EXCETO FUNDAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	86.000,00	BDI 1	108.145,00	108.145,00	RA
1.3.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,13	24,02	BDI 1	30,21	64,35	RA
1.4.			FECHAMENTO DE ÁREA					-	3.567,50	
1.4.1.	SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	50,00	56,74	BDI 1	71,35	3.567,50	RA
1.5.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					-	130.596,71	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	267,90	66,97	BDI 1	84,21	22.559,86	RA
1.5.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	535,80	4,93	BDI 1	6,20	3.321,96	RA
1.5.3.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	843,00	11,23	BDI 1	14,12	11.903,16	RA
1.5.4.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.445,00	18,72	BDI 1	23,54	34.015,30	RA
1.5.5.	SINAPI-I	9872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	391,00	66,12	BDI 1	83,15	32.511,65	RA
1.5.6.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 32 MM E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES. (NÃO INCLUI MATERIAL)	M	843,00	1,88	BDI 1	2,36	1.989,48	RA
1.5.7.	Composição	003	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES. (NÃO INCLUI MATERIAL)	M	1.445,00	2,29	BDI 1	2,88	4.161,60	RA
1.5.8.	Composição	004	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 85 MM E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES. (NÃO INCLUI MATERIAL)	M	391,00	2,93	BDI 1	3,68	1.438,88	RA
1.5.9.	SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,94	BDI 1	3,70	3,70	RA
1.5.10.	SINAPI-I	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	7,56	BDI 1	9,51	38,04	RA
1.5.11.	SINAPI-I	7145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	133,00	BDI 1	167,25	1.338,00	RA
1.5.12.	SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	13,60	BDI 1	17,10	51,30	RA
1.5.13.	SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,00	5,56	BDI 1	6,99	48,93	RA
1.5.14.	SINAPI-I	817	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	26,81	BDI 1	33,71	303,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA									296.834,30	
1.5.15.	SINAPI-I	814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	14,65	BDI 1	18,42	18,42	RA
1.5.16.	SINAPI-I	822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	19,29	BDI 1	24,26	194,08	RA
1.5.17.	SINAPI-I	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00	7,13	BDI 1	8,97	107,64	RA
1.5.18.	SINAPI-I	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	4,00	38,56	BDI 1	48,49	193,96	RA
1.5.19.	SINAPI-I	112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	6,00	5,95	BDI 1	7,48	44,88	RA
1.5.20.	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	12,00	2,45	BDI 1	3,08	36,96	RA
1.5.21.	SINAPI-I	1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	2,89	BDI 1	3,63	21,78	RA
1.5.22.	SINAPI	07063 / ORSE 12/2021	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	515,99	BDI 1	648,86	648,86	RA
1.5.23.	SINAPI	07065 / ORSE 12/2021	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	534,77	BDI 1	672,47	2.689,88	RA
1.5.24.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	223,04	BDI 1	280,47	560,94	RA
1.5.25.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	67,99	BDI 1	85,50	171,00	RA
1.5.26.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	39,35	BDI 1	49,48	148,44	RA
1.5.27.	SINAPI	06386 / ORSE 12/2021	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	12,00	263,84	BDI 1	331,78	3.981,36	RA
1.5.28.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	267,90	24,02	BDI 1	30,21	8.093,26	RA
1.6.			TRANSPORTE DE MATERIAIS - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO - EXCETO TRANSPORTE DE RESERVATÓRIO METÁLICO					-	2.937,60	
1.6.1.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.360,00	1,72	BDI 1	2,16	2.937,60	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.571,25	
1.7.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	5.983,10	BDI 1	7.523,75	22.571,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,34%(HORA) 74,43%(MÊS)
DECLARO QUE ESTA OPÇÃO (SEM DESONERAÇÃO) É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA									296.834,30

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CACHOEIRINHA - TO

Local

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS

CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO

ART/IRRT: TO20210321759

BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798
145

Assinado de forma digital por
BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Dados: 2022.02.22 16:52:47
-03'00'

RECURSO
↓