

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE	Nº SICONV 010300.00373/2022	Nº OPERAÇÃO 010300.00373/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	Nº OPERAÇÃO 010300.00373/2022
--	---------------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							RUA TOCANTINS - TRECHO 01	SIQUEIRA CAMPOS	AV. CONEGO JOAO LIMA
RECAPEAMENTO DE VIAS							1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							81.660,28	622.323,56	470.875,69
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-						
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA	M2	8,00	ÁREA = 2,00 X 4,00 = 8M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00		
1.1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	ÁREA = 2,00 X 2,00 = 4M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00		
1.1.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	ÁREA = 3,00 X 2,00 = 6M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00		
1.1.1.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00	ÁREA = 2,00 X 2,00 = 4M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00		
1.1.1.5.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	ÁREA = 3,00 X 5,00 = 15M2	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,00		
1.1.1.6.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	QUANTIDADE DE MOBILIZAÇÃO = 1UND	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		
1.1.1.7.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	QUANTIDADE DE DESMOBILIZAÇÃO = 1UND	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.	RECAPEAMENTO COM CBUQ		-						
1.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.833,35	CONFERIR QUADRO RESUMO = 23.833,35M2	3.RE	RECAPEAMENTO COM CBUQ	504,00	7.839,25	5.931,50
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	953,33	CONFERIR QUADRO RESUMO = 953,33M3	3.RE	RECAPEAMENTO COM CBUQ	20,16	313,57	237,26
1.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	73.067,33	Transporte CBUQ = (Volume x Consumo) * Distancia até fornecedor mais próximo, cidade de Gov. Edson Lobão-MA (132km), sendo considerado para este cálculo o DMT até 30km. O consumo de CBUQ é 2,5548 t/m³. Total = 953,33 x 2,5548 x 30km	3.RE	RECAPEAMENTO COM CBUQ	1.545,14	24.033,26	18.184,56

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE	Nº SICONV 010300.00373/2022	Nº OPERAÇÃO 010300.00373/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	Nº OPERAÇÃO 010300.00373/2022
--	---------------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							RUA TOCANTINS - TRECHO 01	SIQUEIRA CAMPOS	AV. CONEGO JOAO LIMA
RECAPEAMENTO DE VIAS							1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							81.660,28	622.323,56	470.875,69
1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	248.428,92	Transporte CBUQ = (Volume x Consumo) * Distancia até fornecedor mais próximo, cidade de Gov. Edson Lobão-MA (132km), sendo considerado para cálculo o excedente ao DMT até 30km, sendo de 102km. O consumo de CBUQ é 2,5548 l/m³. Total = 953,33 x 2,5548 x 102km	3.RE	RECAPEAMENTO COM CBUQ	5.253,49	81.713,08	61.827,49
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.3.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	CONFORME CRONOGRAMA = 4 MESES	1.Adj	Administração Local	1,00	1,00	1,00

CACHOEIRINHA - TO
Local

quarta-feira, 4 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO
ART/RRT:

				PL													
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				Nº SICONV		O		PROPONENTE / TOMADOR						Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR	
RECAPEAMENTO DE VIAS - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE				010300.00373/2022		8/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO						010300.00373/2022		PREFEITURA MUNICIPAL I	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA DA SAUDADE	RUA 24 DE OUTUBRO	TRAVESSA 21 DE ABRIL	RUA SÃO JOAO	TRAVESSA MÃE BELIZARIA	RUA 07 DE SETEMBRO	RUA 15 DE NOVEMBRO	RUA TOCANTINS - TRECHO 02	RUA DA INDEPENDENCIA	RUA DOS PROFESSORES	RUA DO POSTO			
RECAPEAMENTO DE VIAS				73.768,41	74.701,85	30.128,14	83.077,03	45.408,56	91.849,13	132.554,76	76.289,57	36.318,92	86.133,38	37.806,23			
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ		-														
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-														
1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-														
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA	M2	8,00														
1.1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00														
1.1.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00														
1.1.1.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00														
1.1.1.5.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00														
1.1.1.6.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00														
1.1.1.7.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00											1,00			
1.2.	RECAPEAMENTO COM CBUQ		-														
1.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.833,35	929,20	941,00	379,60	1.046,50	572,00	1.157,00	1.669,80	961,00	457,50	1.085,00	360,00			
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	953,33	37,17	37,64	15,18	41,86	22,88	46,28	66,79	38,44	18,30	43,40	14,40			
1.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	73.067,33	2.848,70	2.884,88	1.163,76	3.208,32	1.753,61	3.547,08	5.119,21	2.946,20	1.402,59	3.326,35	1.103,67			

PL			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE	Nº SICONV 010300.00373/2022	O 3/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO
		Nº OPERAÇÃO 010300.00373/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA DA SAUDADE	RUA 24 DE OUTUBRO	TRAVESSA 21 DE ABRIL	RUA SÃO JOAO	TRAVESSA MÃE BELIZARIA	RUA 07 DE SETEMBRO	RUA 15 DE NOVENBRO	RUA TOCANTINS - TRECHO 02	RUA DA INDEPENDENCIA	RUA DOS PROFESSORES	RUA DO POSTO
RECAPEAMENTO DE VIAS				73.768,41	74.701,85	30.128,14	83.077,03	45.408,56	91.849,13	132.554,76	76.289,57	36.318,92	86.133,38	37.806,23
1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	248.428,92	9.685,59	9.808,59	3.956,79	10.908,28	5.962,29	12.060,09	17.405,30	10.017,06	4.768,79	11.309,59	3.752,49
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-											
1.3.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	1,00										

CACHOEIRINHA - TO
 Local
 quarta-feira, 4 de maio de 2022
 Data

Responsável Técnico
 Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
 CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO
 ART/RRT:

Responsável Técnico
 Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
 CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO
 ART/RRT:

BRUNO CARREIRO SANTOS:01603798145 Assinado de forma digital por BRUNO CARREIRO SANTOS:01603798145
 Dados: 2022.05.04 11:09:56 -03'00'

PAULO MACEDO DAMACENA:84215542120 Digitally signed by PAULO MACEDO DAMACENA:84215542120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=23270084000189, cn=PAULO MACEDO DAMACENA:84215542120
 Date: 2022.05.04 14:45:18 -03'00'